QUELQUES NORMES DE CONSTRUCTION D'UN COLLEGE DE 500 ELEVES

Nature des locaux	Superficie en m²	Total en m²
A - Locaux d'enseignement		
A1 - Locaux d'enseignement général		
A1.1. 13 classes à 50 m²	650	
A1.2. Salle courante	35	
A1.3. Dépôt	20	**705**
A2 - Locaux de sciences expérimentales		
A2.1. Salle sciences expérimentales	150	
A2.2. Salle sciences et biologie	75	
A2.3. Salle de collections	50	**275**
A3 - Locaux de technologie		
A3.1. Salles	225	
A3.2. Dépôt	110	
A3.3. Bureau des méthodes	12	**347**
A4 - Salle d'informatique	75	**75**
A5 - Locaux d'arts plastiques		
A5.1. Salles d'arts plastiques	75	
A5.2. Dépôt	18	**93**
A6 - Locaux d'éducation musicale		
A6.1. Salles	60	
A6.2. Dépôt	8	**68**
A7 - Espaces d'EPS		
A7.1. Salle d'éducation physique	Selon le contexte local	
A7.2. Vestiaires : garçons	40	
filles	40	
A7.3. Bureau - vestiaires enseignants	25	
A7.4. Dépôt extérieur	15	**120**
Sous-total locaux d'enseignement		***2 483***
B - Locaux d'accompagnement à l'enseignement		
B 1 - Contre de documentation et d'information	159	
B 2 - Bureau de l'orientation et de l'action sociale	20	
B 3 - Salle d'étude	25	**204**
B 4 - Foyer et clubs	75	
B 5 - Locaux du personnel éducatif	24	
B 7 - Espace d'accueil	283	
C - Locaux des enseignants	74	**74**
D Locaux de l'administration		
D 1 - Direction du collège	30	
D 2 - Intendance	24	
D 3 - Local informatique	8	
D 4 - Locaux communs	29	
D 5 - Salle à manger du personnel	30	
E - Locaux du service accueil-santé	30	**151**
F - Cuisine et annexes	...	
G - Locaux de maintenance	100	
H - Sanitaires des élèves	65	
I - Circulations	300	**465**
J - Espaces extérieurs		
Cour de récréation	150	
Préau	2 000	**2 150**
TOTAL GENERAL		***5 630***